

| Lp.            | Podstawa    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------------|-------------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>M*1.062</b> |             |  |                |              |               |
| 1              |             | <b>PRACE BUDOWLANE</b>   |                |              |               |
| 1.1            |             | <b>Prace wykończeniowe</b>   |                |              |               |
| 1              | NNRNKB      | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1          | 202 2026-03 | 100<br>płyty zielone<br>2.75*1.50  | m <sup>2</sup> | 4.125        |               |
|                |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.125</b>  |
| 2              | NNRNKB      | Gruntowanie posadzki przed wykonaniem wylewki samopoziomującej gruntem gębokopenetrującym  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1          | 202 1134-01 | 1.20*3.00  | m <sup>2</sup> | 3.600        |               |
|                |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.600</b>  |
| 3              | KNR K-04    | Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1          | 0602-05     | poz.1  | m <sup>2</sup> | 4.125        |               |
|                |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.125</b>  |
| 4              | KNR K-04    | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1          | 0602-01     | poz.3  | m <sup>2</sup> | 4.125        |               |
|                |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.125</b>  |
| 5              | KNR K-04    | Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej   | m              |              |               |
| d.1.1          | 0602-03     | 2.70*2*1.50  | m              | 8.100        |               |
|                |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.100</b>  |
| 6              | KNR-W 2-02  | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1          | 0830-04     | 10   | m <sup>2</sup> | 10.000       |               |
|                |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 7              | KNR-W 2-02  | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1          | 0830-06     | 6  | m <sup>2</sup> | 6.000        |               |
|                |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 8              | KNR 2-02    | Wykonanie instalacji wentylacyjnej zgodnie z opinią kominiarską wraz z montażem kratki wentylacyjnej   | kpl            |              |               |
| d.1.1          | 1215-01     | analogia   | kpl            | 1.000        |               |
|                |             | 1  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 9              | KNR 0-23    | Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT przed malowaniem ścian   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1          | 2611-02     | analogia   | m <sup>2</sup> | 10.000       |               |
|                |             | poz.6  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 10             | NNRNKB      | Licowanie ścian płytkami na klej, kolor i rodzaj płytek uzgodnić z Inwestorem  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1          | 202 0837-03 | 2.00*3*2+2*1.3*2   | m <sup>2</sup> | 17.200       |               |
|                |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.200</b> |
| 11             | KNR AT-31   | Ochrona narożników wypukłych płytek przy użyciu profilu narożnikowego  | m              |              |               |
| d.1.1          | 0702-01     | analogia   | m              | 16.500       |               |
|                |             | 2.75*6   |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.500</b> |
| 12             | NNRNKB      | Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30cm, R11, na zaprawie klejowej, układane metodą zwykłą  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1          | 202 2807-05 | poz.1  | m <sup>2</sup> | 4.125        |               |
|                |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.125</b>  |
| 13             | KNR AT-22   | Silikonowanie wszystkich naroży wewnętrznych   | m              |              |               |
| d.1.1          | 0105-06     | analogia   | m              | 30.710       |               |
|                |             | poz.5+3.23*7   |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.710</b> |
| 14             | KNNR 3      | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1          | 0605-05     | analogia   | m <sup>2</sup> | 10.000       |               |
|                |             | poz.6  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 15             | KNR 2-02    | Ościeżnice drzwiowe systemowe, regulowane  | szt.           |              |               |
| d.1.1          | 1016-02     | analogia   | szt.           | 1.000        |               |
|                |             | 1  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 16             | KNR 2-02    | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.1          | 1017-02     | 2.10*0.90  | m <sup>2</sup> | 1.890        |               |
|                |             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.890</b>  |

| Lp.        | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | J.m. | Poszcz       | Razem        |
|------------|---------------------|---|------|--------------|--------------|
| <b>1.2</b> |                     | <b>Instalacje sanitarne</b>   |      |              |              |
| 17         |                     | Wykonanie podejść wodnych i kanalizacyjnych pod umywalkę, wc, kabinę prysznicową.   | kpl  |              |              |
| d.1.2      |                     | Montaż wc kompaktowego, montaż umywalki, montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem, montaż baterii  | kpl  | 1.000        |              |
|            |                     |   |      |              |              |
|            |                     |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>1.3</b> |                     | <b>Instalacja elektryczna</b>   |      |              |              |
| 18         |                     | Wykonanie instalacji elektrycznej.  | kpl  |              |              |
| d.1.3      | wycena indywidualna | Doprowadzenie zasilania z rozdzielnicy, rozprowadzenie instalacji w wydzielanym pomieszczeniu wraz z montażem osprzętu<br>Światło górne, kinkiet, włącznik, 2 gniazdka podwójne | kpl  | 1.000        |              |
|            |                     |   |      |              |              |
|            |                     |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |