

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : kłamrowanie ścian  
ADRES INWESTYCJI : 58-230 Niemcza , Plac Wolności Nr 39  
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z oo  
ADRES INWESTORA : 58-230 Niemcza , ul. Wrocławska 3a-3b

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Łajbiak (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2024

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano w oparciu o dokumentację projektową - architektoniczną i konstrukcyjną  
Przed złożeniem oferty wykonawca robót jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z projektem budowlanym. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót wynikającą z przedmiaru, wykonawca jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego zakresu robót zgodnie z projektem. art. 22 Prawa Budowlanego.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>kłamrowanie murów -ściagi</b>					
1	KNR AT-17 0103-01 z. sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 90 cm śr. 30 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu Krotność = 2,1 90<cm>*4<szł>	cm cm	 360,000	 360,000
2	KNR-W 4-01 0338-03 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z utylizacją gruzu 21,30<m>*2*3	m m	 127,800	 127,800
3	KNR-W 4-01 1303-01 analogia	Wykonanie i montaż ściągów ściagi fi 25 zakończone blachą 500x500x50mm [21,60*5,0*1,05]*6	kg kg	 680,400	 680,400
4	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł poz.2	m m	 127,800	 127,800
5	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami poz.2	m m	 127,800	 127,800
6	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe 4 * 3	kol. kol.	 12,000	 12,000
7	KNR 2-02 1615-01 analogia	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości masztu do 10 m 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000