

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2.2	KNKRB 3 0601-01 ⁶⁾	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach 126	m ²		
			m ²	126,000	
				RAZEM	126,000
53 d.2.2	KNR 9-21 0106-02	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną 126	m ²		
			m ²	126	
				RAZEM	126
54 d.2.2	KNR-W 4-01 0621-02 ⁷⁾	Usunięcie zmuśnięć wraz z nałożeniem preparat - Płynny preparat o efektywnym działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym przeznaczony do usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów z powierzchni mineralnych materiałów budowlanych jak również do zabiegów profilaktycznych z tworzeniem "zapasów substancji czynnej". 126	m ²		
			m ²	126,000	
				RAZEM	126,000
55 d.2.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją głęboko penetrującą 126	m ²		
			m ²	126	
				RAZEM	126
56 d.2.2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia 20*2,5	m ²		
			m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
57 d.2.2	KNR-W 4-01 1410-02	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. ponad 1.0 m ² 2,5*0,4*2	m ²		
			m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.2.2	KNR K-01 0101-02	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni pokrytych powłokami malarskimi 2	m ²		
			m ²	2	
				RAZEM	2
59 d.2.2	KNR 0-40 0212-01	Hydrofobizacja kamienia 2	m ²		
			m ²	2	
				RAZEM	2
60 d.2.2	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwyczajne kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie 126-50	m ²		
			m ²	76,000	
				RAZEM	76,000
61 d.2.2	NNRNKB 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m ² w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 126	m ²		
			m ²	126	
				RAZEM	126
62 d.2.2	NNRNKB 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 126-20*0,6	m ²		
			m ²	114,000	
				RAZEM	114,000
63 d.2.2	KNR AT-17 0101-01 ⁹⁾	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 70,9*30	cm		
			cm	2 127,000	
				RAZEM	2 127,000
64 d.2.2	KNR 2-02 0290-06 ¹⁰⁾	Przygotowanie i montaż zbrojenia gzymsów - pręty z drutu nierdzewnego 0,085	t		
			t	0,085	
				RAZEM	0,085
65 d.2.2	TZKNBK VIII 03-84	Tynki zewn.profilu ciążonych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy 20	m		
			m	20	
				RAZEM	20
66 d.2.2	TZKNBK VIII 03-80	Tynki zewn.profilu ciążonych zwykłych o szer.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy 1,5*14+1,1*13+1,3*12	m		
			m	50,900	
				RAZEM	50,900
67 d.2.2	KNR 2-02 0507-02	Obróbki z blachy tytanowej 0,4*20,8	m ²		
			m ²	8,320	
				RAZEM	8,320
68 d.2.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 126	m ²		
			m ²	126	
				RAZEM	126
69 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-07 ⁷⁾	Jednokrotne malowanie farbami elewacji - (dwukrotnie) Krotność = 2 114	m ²		
			m ²	114,000	
				RAZEM	114,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja tylna			
1.1		Izolacja ściany			
1	KNNR 5	Kopanie rowów pod izolację budynków	m ³		
d.1.1	0701-03 1)	10,3*0,8*1,8	m ³	14,832	
				RAZEM	14,832
2	KNK 7-28	Oczyszczenie fundamentów	m ²		
d.1.1	0102-03 2) analogia	10,3*1,8	m ²	18,540	
				RAZEM	18,540
3	KNK 7-28	Wyrównanie powierzchni fundamentów	m ²		
d.1.1	0102-03 2) analogia	10,3*1,8	m ²	18,540	
				RAZEM	18,540
4	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na za-	otw.		
d.1.1	0633-02 3)	prawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm	otw.	18,540	
		10,3*1,8		RAZEM	18,540
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pusta-	m ²		
d.1.1	0725-03	ków,gazo-i pia- nobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	18,54	
		18,54		RAZEM	18,54
6	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zim-	m ²		
d.1.1	0206-03	no z wykona- niem i zasypaniem wykopów w gruncie niena- wodnionym - jed- nowarstwowe z past emulsyj- nych asfaltowych gęstych - Bitumiczna powło- ka uszczelniająca BD1K	m ²	18,54	
		18,54		RAZEM	18,54
7	KNR 0-29	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) - SYNT-	m ²		
d.1.1	0642-01	HOS XPS PRI- ME	m ²	18,54	
		18,54		RAZEM	18,54
8	KNNR 5	Zasypywanie wykopów	m ³		
d.1.1	0702-03 1)	10,3*0,8*1,8	m ³	14,832	
				RAZEM	14,832
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za-	m ²		
d.1.1	0204-05	gęszcz.7 cm- opaska	m ²	5,150	
		10,3*0,5		RAZEM	5,150
10	KNR 2-31	Krawężniki kamienne wtopione o wym. 12x20 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1.1	0404-05 4)	10,3	m	10,300	
				RAZEM	10,300
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego z rozbiórki dachu samochodami samowy-	m ³		
d.1.1	0108-11 0108-12 5) analogia	ładowniczymi na odległość 10 km- wraz z utylizacją gruzu	m ³	1,751	
		10,30*0,07+10,3*1,*0,1		RAZEM	1,751
12		Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1.1	kalk. własna	10,30*0,07+10,3*1,*0,1	m ³	1,751	
				RAZEM	1,751

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 9-21	Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m ²		
d.1.2	0106-02	118,2	m ²	118,2	
				RAZEM	118,2
19	KNR-W 4-01	Usunięcie zmurseń wraz z nałożeniem preparat - Płynny preparat o efektywnym działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym przeznaczonym do usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów z powierzchni mineralnych materiałów budowlanych jak również do zabiegów profilaktycznych z tworzeniem "zapasów substancji czynnej".	m ²		
d.1.2	0621-02 7)	118,2	m ²	118,200	
				RAZEM	118,200
20	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją głęboko penetrującą	m ²		
d.1.2	2611-02 analogia	118,2	m ²	118,2	
				RAZEM	118,2
21	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²		
d.1.2	0201-03	10,3*2,5	m ²	25,750	
				RAZEM	25,750
22	KNR-W 2-02	Tynki zewn.zwyczajnie kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie	m ²		
d.1.2	0902-01	118,2-25,75	m ²	92,450	
				RAZEM	92,450
23	NNRNKB	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²		
d.1.2	202 0927-01	118,2	m ²	118,2	
				RAZEM	118,2
24	NNRNKB	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²		
d.1.2	202 0933-01	118,2	m ²	118,2	
				RAZEM	118,2
25	TZKNBK VIII	Tynki zewn.profilu ciążonych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
d.1.2	03-84	0,8	m	0,8	
				RAZEM	0,8
26	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.2	0102-01	118,2	m ²	118,2	
				RAZEM	118,2
27	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - (dwukrotnie)	m ²		
d.1.2	1204-07 7)	Krotność = 2 113,05	m ²	113,050	
				RAZEM	113,050
28	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1.2	0930-05	0,7*1	m ²	0,700	
				RAZEM	0,700
29	KNR 2-02	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt. o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/ m2 i gr.do 4 cm	m ²		
d.1.2	2101-01	10,3*0,5	m ²	5,150	
				RAZEM	5,150
30	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników kamiennych	szt.		
d.1.2	0321-03	12	szt.	12	
				RAZEM	12
31	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.2	0108-09	118,2*0,025	m ³	2,955	
				RAZEM	2,955
32	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.2	0108-10	Krotność = 18 2,955	m ³	2,955	
				RAZEM	2,955
33	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1.2		2,955	m ³	2,955	
				RAZEM	2,955
2		Elewacja boczna			
2.1		Izolacja ściany			
34	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
d.2.1	0803-01	19*1	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNNR 5	Kopanie rowów pod izolację budynków	m ³		
d.2.1	0701-03 1)	20*0,8*1,8	m ³	28,800	
				RAZEM	28,800
36	KNK 7-28	Oczyszczenie fundamentów	m ²		
d.2.1	0102-03 2) analogia	20*1,8	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
37	KNK 7-28	Wyrównanie powierzchni fundamentów	m ²		
d.2.1	0102-03 2) analogia	20*1,8	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
38	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na za- prawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm	otw.		
d.2.1	0633-02 3)	20*1,8	otw.	36,000	
				RAZEM	36,000
39	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pusta- ków,gazo-i pia- nobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2.1	0725-03	20*1,8	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
40	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zim- no z wykona- niem i zasypaniem wykopów w gruncie niena- wodnionym - jed- nowarstwowe z past emulsyj- nych asfaltowych gęstych - Bitumiczna powłó- ka uszczelniająca BD1K	m ²		
d.2.1	0206-03	20*1,8	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
41	KNR 0-29	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) - SYNT- HOS XPS PRI- ME	m ²		
d.2.1	0642-01	20*1,8	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
42	KNNR 5	Zasypywanie wykopów	m ³		
d.2.1	0702-03 1)	20*0,8*1,8	m ³	28,800	
				RAZEM	28,800
43	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2.1	0310-01 0310-02 8) analogia	19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
44	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego z rozbiórki dachu samochodami samowy- ładowczymi na odległość 10 km- wraz z utylizacją gruzu	m ³		
d.2.1	0108-11 0108-12 5) analogia	20*1,*0,1	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
45	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu	m ³		
d.2.1		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 2-02 d.2.2 2101-01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt. o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/ m2 i gr.do 4 cm 12	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
71	KNR 4-01 d.2.2 0321-03	Obsadzenie podokienników kamiennych 8	szt. szt.	8	
				RAZEM	8
72	KNR 4-01 d.2.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho- dami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 126*0,025	m ³ m ³	3,150	
				RAZEM	3,150
73	KNR 4-01 d.2.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho- dami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 18 3,15	m ³ m ³	3,15	
				RAZEM	3,15
74	d.2.2 kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu 3,15	m ³ m ³	3,150	
				RAZEM	3,150
3		Elewacja frontowa			
3.1		Izolacja ściany			
75	KNR 2-31 d.3.1 0806-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- miennej rzędowej o wys. 14 cm na podsypce piaskowej (9,4+1)*1	m ² m ²	10,400	
				RAZEM	10,400
76	KNNR 5 d.3.1 0701-03 1)	Kopanie rowów pod izolację budynków 9,4*0,8*1,8	m ³ m ³	13,536	
				RAZEM	13,536
77	KNK 7-28 d.3.1 0102-03 2) analogia	Oczyszczenie fundamentów 9,4*1,8	m ² m ²	16,920	
				RAZEM	16,920
78	KNK 7-28 d.3.1 0102-03 2) analogia	Wyrównanie powierzchni fundamentów 9,4*1,8	m ² m ²	16,920	
				RAZEM	16,920
79	KNR-W 4-01 d.3.1 0633-02 3)	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na za- prawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm 9,4*1,8	otw. otw.	16,920	
				RAZEM	16,920
80	KNR 4-01 d.3.1 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pusta- ków,gazo-i pia- nobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 9,4*1,8	m ² m ²	16,92	
				RAZEM	16,92
81	KNNR-W 3 d.3.1 0206-03	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zim- no z wykona- niem i zasypaniem wykopów w gruncie niena- wodnionym - jed- nowarstwowe z past emulsyj- nych asfaltowych gęstych - Bitumiczna powłó- ka uszczelniająca BD1K 9,4*1,8	m ² m ²	16,92	
				RAZEM	16,92
82	KNR 0-29 d.3.1 0642-01	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) - SYNT- HOS XPS PRI- ME 9,4*1,8	m ² m ²	16,92	
				RAZEM	16,92
83	KNNR 5 d.3.1 0702-03 1)	Zасыpywanie wykopów 9,4*0,8*1,8	m ³ m ³	13,536	
				RAZEM	13,536
84	KNR 2-31 d.3.1 0302-01 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej - kostka z demontażu 10,3*1	m ² m ²	10,300	
				RAZEM	10,300
85	KNR 4-01 d.3.1 0108-11 0108-12 5) analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego z rozbiórki dachu samochodami samowy- ładowniczymi na odległość 10 km- wraz z utylizacją gruzu 0,564	m ³ m ³	0,564	
				RAZEM	0,564
86	d.3.1 kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,564	m ³	0,564	
				RAZEM	0,564
3.2		Prace przy renowacji elewacji			
87	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
d.3.2	1603-02	9,3*8,1+0,5*9,3*5	m ²	98,580	
				RAZEM	98,580
88		Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.)			
d.3.2					
89	KNR-R 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.3.2	1505-01	98,75	m ²	98,75	
				RAZEM	98,75
90	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.3.2	0103-02	98,75	m ²	98,75	
				RAZEM	98,75
91	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.3.2	0329-05	0,7*1,2*0,8	m ³	0,672	
				RAZEM	0,672
92	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.3.2	0354-04	1	szt.	1	
				RAZEM	1
93	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.3.2	0821-08	5*2,3+1,8*0,5*2+2,5*0,6	m ²	14,800	
				RAZEM	14,800
94	KNKRB 3	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.3.2	0601-01 ⁶⁾	98,75	m ²	98,750	
				RAZEM	98,750
95	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.3.2	0101-04	98,75	m ²	98,75	
				RAZEM	98,75
96	KNR 9-21	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m ²		
d.3.2	0106-02	98,75	m ²	99	
				RAZEM	99
97	KNR-W 4-01	Usunięcie zmuszeń wraz z nałożeniem preparat - Płynny preparat o efektywnym działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym przeznaczonym do usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów z powierzchni mineralnych materiałów budowlanych jak również do zabiegów profilaktycznych z tworzeniem "zapasów substancji czynnej".	m ²		
d.3.2	0621-02 ⁷⁾	98,75	m ²	98,750	
				RAZEM	98,750
98	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.3.2	0102-01	98,75	m ²	98,75	
				RAZEM	98,75
99	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²		
d.3.2	0201-03	9,3*2,5	m ²	23,250	
				RAZEM	23,250
100	KNR-W 2-02	Tynki zewn.zwyczajnie kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcz- nie	m ²		
d.3.2	0902-01	98,75-23,7	m ²	75,050	
				RAZEM	75,050
101	NNRNKB	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²		
d.3.2	202 0927-01	98,75-9,3*0,7	m ²	92,240	
				RAZEM	92,240
102	NNRNKB	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²		
d.3.2	202 0933-01	92,24	m ²	92,24	
				RAZEM	92,24
103	TZKNBK VIII	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
d.3.2	03-84	9,5+4,3*3+5,5+1,6*2+2,6*3+1	m	39,900	
				RAZEM	39,900
104	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
d.3.2	0101-01 ⁹⁾	58,7*30	cm	1 761,000	
				RAZEM	1 761,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105 d.3.2	KNR 2-02 0290-06 ¹⁰⁾	Przygotowanie i montaż zbrojenia gzymsów - pręty z drutu nierdzewnego 0,075	t t	0,075	
				RAZEM	0,075
106 d.3.2	TZKNBK IX 0204-06	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.de- talu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów gipsowych 9,3*2+1,6*10+1,2*8+1,8*4+1,3+6	m m	58,700	
				RAZEM	58,700
107 d.3.2	TZKNBK IX 0207-06	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.de- talu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów gipsowych 9,3*2+1,6*10+1,2*8+1,8*4+1,3+6	m m	58,700	
				RAZEM	58,700
108 d.3.2	KNR 0-40 0212-01	Hydrofobizacja opasek (9,3*2+1,6*10+1,2*8+1,8*4+1,3+4)*0,25	m ² m ²	14,175	
				RAZEM	14,175
109 d.3.2	kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu 13,09	m ³ m ³	13,090	
				RAZEM	13,090
110 d.3.2	KNR AT-09 0104-06 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - odstraszacze ptaków 9,3*2+5,5	m m	24,100	
				RAZEM	24,100
111 d.3.2	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 1,2*2,3	m ² m ²	2,760	
				RAZEM	2,760
112 d.3.2	KNR 2-02 2101-01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt. o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/ m2 i gr.do 4 cm 9,3*0,7	m ² m ²	6,510	
				RAZEM	6,510
113 d.3.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne 98,75-6,51	m ² m ²	92,240	
				RAZEM	92,240
114 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-07 ⁷⁾	Jednokrotne malowanie farbami elewacji - (dwukrotnie) Krotność = 2 92,24	m ² m ²	92,240	
				RAZEM	92,240
115 d.3.2	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników kamiennych 10	szt. szt.	10	
				RAZEM	10
116 d.3.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 98,75*0,025	m ³ m ³	2,469	
				RAZEM	2,469
117 d.3.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 18 2,47	m ³ m ³	2,47	
				RAZEM	2,47
118 d.3.2	kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu 2,47	m ³ m ³	2,470	
				RAZEM	2,470
119 d.3.2	analiza własna	Oplata za zajęcie pasa 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	wycofany 1.07.1992, zastąpiony przez KNR 7-28
3	WACETOB wyd.III 2000
4	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
5	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
6	wyd. I 1991 nigdy nie zatwierdzony do stosowania
7	WACETOB wyd.I 1997
8	ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996
9	ATHENASOFT wyd.I 2004
10	ORGBUD wyd. spec. 1998

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji kamienicy mieszkalnej
ADRES INWESTYCJI : Rynek 33, 58-230 Niemcza
INWESTOR : Wspólnota mieszkaniowa Rynek 33
ADRES INWESTORA : Rynek 33, 58-230 Niemcza
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2024

Data zatwierdzenia