

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacja ścian			
1	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV	m ³		
d.1	0319-02	1*2.01*7.8+2.57*1*3.2	m ³	23.902	
				RAZEM	23.902
2	KNR 4-01	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03	2.01*7.8+2.57*3.2	m ²	23.902	
				RAZEM	23.902
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0725-03	23.9	m ²	23.900	
				RAZEM	23.900
4	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - jednowarstwowe z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - Bitumiczna powłoka uszczelniająca BD1K	m ²		
d.1	0206-03	23.9	m ²	23.900	
				RAZEM	23.900
5	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m ²		
d.1	0207-02	23.9	m ²	23.900	
				RAZEM	23.900
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm-opaska	m ²		
d.1	0204-05	0.5*2.01*7.8+2.57*0.5*3.2	m ²	11.951	
				RAZEM	11.951
7	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV	m ³		
d.1	0320-05	23.9-23.9*0.1	m ³	21.510	
				RAZEM	21.510
8	KNNR-W 3	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - zapora pozioma chemiczno-mineralna	m		
d.1	1411-02	7.8+3.2	m	11.000	
				RAZEM	11.000
2		Elewacja tylna			
9	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
d.2	1603-02	12.75*7.9+10*3.2+3.2*0.5*4	m ²	139.125	
				RAZEM	139.125
10	KNNR 2	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	1505-01	139.125	m ²	139.125	
				RAZEM	139.125
11	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.2	0103-02	1*1.7*3+1*1.9*3+1*1.6*2	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 4-01	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie,wyprostowanie,wstawienie małych latek,zawieszenie - montaż	m		
d.2	0529-02	10,5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
13	KNR-W 2-15	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2	0222-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
d.2	0526-06	7,9	m	7.900	
				RAZEM	7.900
15	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.2	0101-01	139.13	m ²	139.130	
				RAZEM	139.130
16	KNR 9-21	Cięśniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m ²		
d.2	0106-02	139.13	m ²	139.130	
				RAZEM	139.130
17	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją głęboko penetrującą	m ²		
d.2	2611-02	139.13	m ²	139.130	
	analogia			RAZEM	139.130
18	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²		
d.2	0201-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.8*3+3.2*3	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
19	KNR-W 2-02 d.2 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie 139.13-33	m ²		
			m ²	106.130	
				RAZEM	106.130
20	NNRNKB d.2 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m ² w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 139.13	m ²		
			m ²	139.130	
				RAZEM	139.130
21	NNRNKB d.2 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 139.13	m ²		
			m ²	139.130	
				RAZEM	139.130
22	TZKBNK VIII d.2 03-84	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy 7.9	m		
			m	7.900	
				RAZEM	7.900
23	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne 139.13	m ²		
			m ²	139.130	
				RAZEM	139.130
24	KNR 0-33 d.2 0128-01	Malowanie elewacji 139.13-(7.9*0.7+3.2*0.7)	m ²		
			m ²	131.360	
				RAZEM	131.360
26	KNR 0-19 d.2 0930-02	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m ² 1*0.5*2	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 0-19 d.2 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie 0.9*2.3	m ²		
			m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
27	KNR 2-02 d.2 2101-01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt.o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/ m ² i gr.do 4 cm (7.9*0.7+3.2*0.7)	m ²		
			m ²	7.770	
				RAZEM	7.770
28	KNR 4-01 d.2 0321-03	Obsadzenie podokienników kamiennych 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
29	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 139.13*0.025	m ³		
			m ³	3.478	
				RAZEM	3.478
30	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 18 3.47	m ³		
			m ³	3.470	
				RAZEM	3.470
3		Elewacja frontowa			
31	KNR-W 2-02 d.3 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m 12.5*7.9	m ²		
			m ²	98.750	
				RAZEM	98.750
32	KNNR 2 d.3 1605-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 98.75	m ²		
			m ²	98.750	
				RAZEM	98.750
33	KNR AT-26 d.3 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1*1.7*8+2.2*1.3	m ²		
			m ²	16.460	
				RAZEM	16.460
34	KNR 4-01 d.3 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 12.27	m		
			m	12.270	
				RAZEM	12.270
35	KNR-W 4-01 d.3 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 7.9*0.8	m ²		
			m ²	6.320	
				RAZEM	6.320
36	KNR AT-26 d.3 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		98.75	m ²	98.750	
				RAZEM	98.750
37	KNR AT-26 d.3 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		98.75	m ²	98.750	
				RAZEM	98.750
38	KNR AT-26 d.3 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		98.75	m ²	98.750	
				RAZEM	98.750
39	KNR AT-26 d.3 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia 7.9*3	m ²		
			m ²	23.700	
				RAZEM	23.700
40	KNR-W 2-02 d.3 0902-01	Tynki zewn.zwyczajne kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie 98.75-23.7	m ²		
			m ²	75.050	
				RAZEM	75.050
41	NNRNKB d.3 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m ² w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 98.75	m ²		
			m ²	98.750	
				RAZEM	98.750
42	NNRNKB d.3 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 98.75	m ²		
			m ²	98.750	
				RAZEM	98.750
43	TZKNBK VIII d.3 04-128	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku szlachetnym 6.7*7+6*0.5	m		
			m	49.900	
				RAZEM	49.900
44	TZKNBK VIII d.3 03-84	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za-prawy 7.9*2	m		
			m	15.800	
				RAZEM	15.800
45	KNR 19-01 d.3 0819-07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm 2.6*2	m		
			m	5.200	
				RAZEM	5.200
46	TZKNBK IX d.3 3604-01	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym - wykonanie odlewów gipsowych 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
47	TZKNBK IX d.3 3607-01	Konsole i wsporniki o rysunku średnio złożonym - montaż odlewów gipsowych 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
48	TZKNBK IX d.3 0204-06	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów gipsowych 6*1.6	m		
			m	9.600	
				RAZEM	9.600
49	TZKNBK IX d.3 0207-06	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów gipsowych 9.6	m		
			m	9.600	
				RAZEM	9.600
50	TZKNBK IX d.3 0204-04	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - wykonanie odlewów gipsowych 7.9*2+1.4*6+0.7*6+1.9*16+1.1*10+1.2*6+0.7*6	m		
			m	81.200	
				RAZEM	81.200
51	TZKNBK IX d.3 0207-04	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - montaż odlewów gipsowych 81.2	m		
			m	81.200	
				RAZEM	81.200
52	TZKNBK IX d.3 0604-03	Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym (wys.detalu w rzucie do 30 cm) - wykonanie odlewów gipsowych 7.9*2+1.1*6	m		
			m	22.400	
				RAZEM	22.400
53	TZKNBK IX d.3 0607-03	Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym (wys.detalu w rzucie do 30 cm) - montaż odlewów gipsowych 7.9*2+1.1*6	m		
			m	22.400	
				RAZEM	22.400
54	KNR 0-40 d.3 0212-01	Hydrofobizacja opasek (9.6+81.2+22.4)*0.5	m ²		
			m ²	56.600	
				RAZEM	56.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 2-02	Obróbki- z blachy z cynku	m ²		
d.3	0507-02	0.25*(1.6*6+7.9*3)	m ²	8.325	
				RAZEM	8.325
56	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - odstraszacz ptaków	m		
d.3	0104-06	7.9*3+1.6*6	m	33.300	
				RAZEM	33.300
57	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.3	0102-01	98.75	m ²	98.750	
				RAZEM	98.750
58	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m ²		
d.3	0128-01	98.75-(7.9*0.8)	m ²	92.430	
				RAZEM	92.430
59	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników kamiennych	szt.		
d.3	0321-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
60	KNR 2-02	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt.o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/	m ²		
d.3	2101-01	m2 i gr.do 4 cm	m ²	6.400	
		6.4		RAZEM	6.400
61	KNR 2-02	Stopnie proste okładzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 40cm	m		
d.3	2112-02	2+1.5+1	m	4.500	
				RAZEM	4.500
62	KNR 4-01	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie,wyprostowanie,wstawienie małych	m		
d.3	0529-02	łatek,zawieszenie - montaż	m	12.600	
		12.6		RAZEM	12.600
63	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.		
d.3	0509-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 2-15	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.3	0222-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.3	0108-09	do 1 km	m ³	2.469	
		98.75*0.025		RAZEM	2.469
66	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.3	0108-10	następny 1 km	m ³	2.470	
		Krotność = 18		RAZEM	2.470
		2.47			
67	analiza włas-	Oplata za zajęcia pasa	szt.		
d.3	na	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000