
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : „Remont warstw fakturowych w kościele św. Wojciecha w Niemczy”
ADRES INWESTYCJI : 58-230 Niemcza; dz. nr 191/1; obręb nr 0001 STARE MIASTO, jedn. ewid. 020207_4 (Niemcza - miasto)
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. NPNMP
ADRES INWESTORA : ul. PL. MIESZKA I 6, 58-230 Niemcza
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Namysto
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	REMONT WARSTW FAKTUROWYCH WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA			
1	ZKNR C-2 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 3,4*7 0,7*3 0,82*2 0,53*2 <drzwi>2,1*1	m ² m ² m ² m ² m ²	 23,80 2,10 1,64 1,06 2,10	
				RAZEM	30,70
2	KNR 4-01 d.1 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach (zakrycia - sufit) 9,4	m ² m ²	 9,40	
				RAZEM	9,40
3	KNR 4-01 d.1 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach <kościół>((3,23+3,52+3,30)*6,1)+((9,13*6,54)-1,72*2,15)+(20,20*6,54*2) <zakrycia>(2,5*12,7)-2,1	m ² m ² m ²	 381,53 29,65	
				RAZEM	411,18
4	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany i sufity poz.2+poz.3	m ² m ²	 420,58	
				RAZEM	420,58
5	KNR K-04 d.1 0201-05	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem <ściany - kościół>381,53	m ² m ²	 381,53	
				RAZEM	381,53
6	KNR K-04 d.1 0201-05	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem <ściany - zakrycia>29,65	m ² m ²	 29,65	
				RAZEM	29,65
7	KNR K-04 d.1 0201-05	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem <sufity>poz.2	m ² m ²	 9,40	
				RAZEM	9,40
8	KNR 4-01 d.1 0321-03	Obsadzenie podokienników kamiennych o dł. do 1,5 m (parapety z kamienia naturalnego, dł. 95 cm, szer. 55 cm i gr. 3,0 cm) - okno 0-02 i 0-04 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
9	KNR 4-01 d.1 0321-03	Obsadzenie podokienników kamiennych o dł. do 1,5 m (parapety z kamienia naturalnego, dł. 70 cm, szer. 30 cm i gr. 3,0 cm) - okno 0-03 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
10	kalk. własna d.1	Renowacja parapetów ceglanych - w oknach 0-01 0,98*7	m ² m ²	 6,86	
				RAZEM	6,86
11	kalk. własna d.1	Renowacja drzwi wejściowych D-01 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
2		RUSZTOWANIA			
12	KNR AT-05 d.2 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 9,4*6,1+(16,3*6,5)*2	m ² m ²	 269,24	
				RAZEM	269,24
13	KNR 2-02 r.16 d.2 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:3,4,5)			