

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Elewacja frontowa			
1 d.1	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m 5.4*11.5	m ² m ²	 62.100	
				RAZEM	62.100
2 d.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 5.4*0.75	m ² m ²	 4.050	
				RAZEM	4.050
3 d.1	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 62.1	m ² m ²	 62.100	
				RAZEM	62.100
4 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.2*2.3+1.3*1.5+1.3*2.6+1.1*1.75+4	m ² m ²	 14.015	
				RAZEM	14.015
5 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 62.1+2.6*1*2+1*1.3-(1.3*2.6)	m ² m ²	 65.220	
				RAZEM	65.220
6 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 65.22	m ² m ²	 65.220	
				RAZEM	65.220
7 d.1	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie 65.22-4.05	m ² m ²	 61.170	
				RAZEM	61.170
8 d.1	NNRNKB 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 61.17	m ² m ²	 61.170	
				RAZEM	61.170
9 d.1	NNRNKB 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 61.17	m ² m ²	 61.170	
				RAZEM	61.170
10 d.1	TZKNBK VIII 03-84	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy -gzyms wieńczący 5.4	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
11 d.1	TZKNBK VIII 03-82	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy-gzymsy podparapetowe i międzykondygnacyjny 5.4+1.5*4	m m	 11.400	
				RAZEM	11.400
12 d.1	TZKNBK VIII 03-80	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy -gzyms podparapetowy, opaski okienne 0.9*2+1.8*8+1.2*4	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
13 d.1	KNR 19-01 0823-04	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 25 cm - gzyms międzypiętrowy 5.4	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
14 d.1	KNR 19-01 0823-05	Profile ciągnięte szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm -gzymsy nadokienny 1.6*2	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
15 d.1	KNR 0-40 0212-01	Hydrofobizacja opasek (1.8*8+1.2*4)*0.25	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
16 d.1	KNR 2-02 0507-02	Obróbki- z blachy z cynku 0.2*5.4*2+0.2*1.6*2	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
17 d.1	KNR AT-09 0104-06 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - odstraszacz ptaków 5.4*2+1.6*2	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
18 d.1	KNR 2-02 2101-01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt.o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/ m2 i gr.do 4 cm 4.05	m ² m ²	 4.050	
				RAZEM	4.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników kamiennych	szt.		
d.1	0321-03	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0102-01	51.15-3.85	m ²	47.300	
				RAZEM	47.300
21	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m ²		
d.1	0128-01	47.3	m ²	47.300	
				RAZEM	47.300
22	KNR-W 4-01	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1410-02	1.5*0.3+1.3*0.3*2+1.1*0.3*3	m ²	2.220	
				RAZEM	2.220
23	KNR K-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pokrytych powłokami malarskimi	m ²		
d.1	0101-02	2.22	m ²	2.220	
				RAZEM	2.220
24	KNR 0-40	Hydrofobizacja kamienia	m ²		
d.1	0212-01	2.22	m ²	2.220	
				RAZEM	2.220
25	KNR 4-01	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
d.1	0526-06	5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
26	KNR 4-01	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów	m		
d.1	0529-03	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
27	KNR-W 2-15	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1	0222-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	65*0.025+4.05*0.03	m ³	1.747	
				RAZEM	1.747
29	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 18 1.747	m ³	1.747	
				RAZEM	1.747
30	analiza własna	Oplata za zajęcia pasa	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
d.1	1310-09	Krotność = 2 1.2*2.6	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
32	KNR 19-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m ² - drzwi	m ²		
d.1	1021-01	1.3*2.6*2	m ²	6.760	
				RAZEM	6.760
33	KNR 19-01	Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych osadzonych w ścianach o dł. ościeżnicy do 0,5 m w jednym miejscu - listwy z profilem	szt.		
d.1	1002-06	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 19-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
d.1	1309-10	1.2*2.6*2	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
35	analiza własna	Demontaż i renowacja okuć - zgodnie z projektem	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36	analiza własna	Uzupełnienie ubytków, naprawa pęknięć, flekowanie szczelin, podklejenie odspojień	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	analiza włas- na	gruntowanie powierzchni, szlifowanie szliferkami oscylacyjnymi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1	KNR-W 4-01 1210-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o pow. do 1.0 m2 - grunto- wanie	m ²		
		1.2*2.6*2	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
39 d.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		1.2*2.6*2	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
40 d.1	analiza włas- na	Montaż okuć, drzwi - zgodnie z projektem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1	KNR 0-19 0930-01	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2	m ²		
		0.3*0.3	m ²	0.090	
				RAZEM	0.090
42 d.1	analiza włas- na	Demontaż i montaż daszku nad lokalem użytkowym, czyszczenie i malowanie wsporników i konstrukcji	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1	analiza włas- na	Demontaż i montaż barierki schodowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000